



SOLIDARITÉ EAU SUD  
METTRE L'EAU AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

## PROJET DE SANGOULEMA COMMUNE DE BAMA – BURKINA FASO EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

### FICHE DE PROJET

#### 1. Historique :

- Demande SEEPAT / CVD de décembre 2014
- Instruction de la demande, collecte de données Internet, synthèse bibliographique sur ressources en eau
- Mission d'étude de mars 2015 / SES + SEEPAT: recueil de données, évaluation du besoin, contacts institutionnels, contenu et montage du projet
- Avril 2015 : étude

#### 2. Carte d'identité de Sangouléma

- 8 km de Bama
- Environ 3000 habitants dont 50 % mineurs
- Bourg de Sangouléma + 4 hameaux : Bassiama, Douaville, Tanmiga, Bazoma

#### 3. Constats

- **Pour l'alimentation en eau potable :**
  - o aucun point d'eau moderne
  - o forage CSPS équipé d'une pompe manuelle Volanta. utilisée par les villageois
  - o puits traditionnels et des puits à grand diamètre taris en fin de saison sèche  
=> Approvisionnement sur forage CSPS et bas-fonds
  - o méthodes de puisage à la puisette : manque d'hygiène
  - o fréquence élevée des cas de diarrhées, notamment chez les jeunes enfants
  - o école de Sangouléma (361 enfants) non alimentée en eau potable
  - o En l'absence de sensibilisation, les pratiques villageoises de stockage, de conservation et d'utilisation ne garantissent pas la qualité de l'eau consommée.
- **Pour l'assainissement :**
  - o Latrines pratiquement absentes ; 90 % des villageois défèquent dans la nature  
. => milieu naturel est largement contaminé
  - o Les rares latrines très sommaires, en mauvais état.
  - o L'école de Sangouléma : pas de latrines.
  - o Pas de tri ni collecte de déchets solides

#### 4. Evaluation des besoins

- Pour l'eau potable : 20 l/j/personne  
1 point d'eau moderne pour 300 hab
- Pour l'assainissement : 1 latrine par ménage / max 10 personnes
- Meilleure sensibilisation des villageois aux questions d'hygiène, de la gestion de l'eau et de la gestion des excréta et des déchets solides

## 5. Projet

Projet en 3 phases successives (3 années)

- Phase 1 : 2 forages + 2 PMH dont 1 proche de CSPA et 1 dans périmètre école  
40 latrines familiales + 9 latrines école
- Phase 2: 4 forages + 4 PMH  
160 latrines familiales
- Phase 3 : 5 forages + 5 PMH  
200 latrines familiales

Pour chacune des 3 phases :

Sensibilisation des villageois concernés  
Formation de l'équipe de gestion  
Renforcement capacités institutionnelles et société civile

## 6. Budget prévisionnel approximatif

Phase 1	37 200 000 FCFA	soit	57 000 €
Phase 2 :	70 000 000 FCFA	soit	105 000 €
Phase 3 :	90 000 000 FCFA	soit	135 000 €

**TOTAL : 200 000 000 FCFA soit 300 000 €**

## 7. Financements / Phase 1

- Mairie de Bama dans le cadre des prévisions du PCD 10 %
- Villageois (prestations valorisées) 10 %
- Autres bailleurs ???

## 8. Structure du projet

- Maitre d'ouvrage Commune de Bama
- Maitre d'oeuvre Solidarité Eau Sud avec appui de SEEPAT
- Prestataire formation/sensibilisation SEEPAT
- Prestations d'entreprises : forages, PMH, maçonnerie
- Prestation villageois : travaux de manoeuvres