



SOLIDARITÉ EAU SUD

METTRE L'EAU AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

PROJET DE SANGOULEMA
COMMUNE DE BAMA – BURKINA FASO
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

FICHE DE PROJET

1. Historique :

- Demande SEEPAT / CVD de décembre 2014
- Instruction de la demande, collecte de données Internet, synthèse bibliographique sur ressources en eau
- Mission d'étude de mars 2015 / SES + SEEPAT: recueil de données, évaluation du besoin, contacts institutionnels, contenu et montage du projet
- Avril 2015 : étude
- Recherches de partenaires financiers : avril 2015 – décembre 2015
- Réalisation phase 1 : septembre 2016 – septembre 2017



2. Carte d'identité de Sangouléma

- 8 km de Bama
- 3200 habitants dont 50 % mineurs
- Bourg de Sangouléma + 4 hameaux : Bassiama, Douaville, Tanmiga, Bazoma

3. Constats en 2015

- **Pour l'alimentation en eau potable :**
 - aucun point d'eau moderne
 - forage CSPS équipé d'une pompe manuelle Volanta. utilisée par les villageois
 - puits traditionnels et des puits à grand diamètre taris en fin de saison sèche
=> Approvisionnement sur forage CSPS et bas-fonds
 - méthodes de puisage à la puisette : manque d'hygiène
 - fréquence élevée des cas de diarrhées, notamment chez les jeunes enfants
 - école de Sangouléma (400 enfants) non alimentée en eau potable
 - En l'absence de sensibilisation, les pratiques villageoises de stockage, de conservation et d'utilisation ne garantissent pas la qualité de l'eau consommée.
- **Pour l'assainissement :**
 - Latrines pratiquement absentes ; 90 % des villageois défèquent dans la nature
. => milieu naturel est largement contaminé
 - Les rares latrines très sommaires, en mauvais état.
 - L'école de Sangouléma : pas de latrines.
 - Pas de tri ni collecte de déchets solides

4. Evaluation des besoins

- Pour l'eau potable : 20 l/j/personne
1 point d'eau moderne pour 300 hab
- Pour l'assainissement : 1 latrine par ménage / max 10 personnes
- Meilleure sensibilisation des villageois aux questions d'hygiène, de la gestion de l'eau et de la gestion des excréta et des déchets solides

5. Projet

Projet en 2 phases successives (3 années)

- **Phase 1 (achevée en septembre 2017):**
Village : 4 PMH installées sur 2 puits réhabilités fermés
Ecole : 2 PMH installées sur puits réhabilité fermé
60 latrines familiales + 9 latrines école + 4 lavabos école
- **Phase 2: (prévue en septembre 2018)**
3 forages équipés d'une PMH
2 puits réhabilités fermés équipés de 2 PMH
1 nouveau puits fermé équipé de 2 PMH
1 bloc de 3 latrines au Centre de santé
260 latrines familiales
un système de potabilisation de l'eau au Centre de santé
mise en place d'une organisation de collecte des déchets solides
- **Pour chacune des 2 phases :**
Sensibilisation des villageois concernés
Formation de l'équipe de gestion
Renforcement capacités institutionnelles et société civile

6. Budget

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Phase 1 | 75 000 € (réalisé à 100 %) |
| Phase 2 (prévisionnel) | 240 000 € |
| TOTAL : | 315 000 € |

7. Financements / Phase 1

- Mairie de Bama dans le cadre des prévisions du PCD 8 %
- Villageois (prestations valorisées) 8 %
- Ville de Paris 32 %
- Métropole du Grand Lyon 32 %
- Agence des Micro-Projets 20%

8. Financements / Phase 2

- Mairie de Bama dans le cadre des prévisions du PCD
- Villageois (prestations valorisées)
- Autres : démarches en cours

9. Structure du projet

- Maitre d'ouvrage Commune de Bama
- Maitre d'oeuvre Solidarité Eau Sud avec appui de SEEPAT
- Prestataire formation/sensibilisation SEEPAT
- Prestations d'entreprises : forages, puits, PMH, maçonnerie, ferronnerie Prestations
Prestations villageoises : travaux de manoeuvres